

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska – Trzcianka w km 0+000 – 6+410

Dojścia do furtek																											
Ilość	KILOMETRAŻ	ZJAZD_STR.P	Krawężnik	STRONA	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	NAWIERZCHNIA Proj.	Roboty rozbiórkowe										Roboty ziemne		Elementy ulic		Podbudowa		Nawierzchnia		Scianki	
				STRONA	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	NAWIERZCHNIA Proj.	Naw. Bet.	Naw. z kostki	Podbudowa	obrzeże	Kraw. 15/30/1	bruk	Przepusty PVC	Przepusty Żelb	Scianki czołowe	Gruz	Koryto	Nasyp	Krawężnik	Obrzeże	Warstwa odsł.	Podbudowa	Naw z kostki	Przepusty śr. 40 cm		
								[m2]	[m2]	[m2]	[m]	[m]	[m2]	[m]	[m]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m]	[m]	[m2]	[m2]	[m2]	[m]	[szt.]	
1.	km 0+120	dojście do furtki	1	str. L	1,0m	4,9m	kostka br.											4,75		1	9,8	4,75	4,75	4,75	2	2	
2.	km 0+173	dojście do furtki	1	str. L	1,0m	4,3m	kostka brukowa	10,4							2		3,28	4,15		1	8,6	4,15	4,15	4,15	3	1	
3.	km 0+490	dojście do krzyża	1	str. L	1,0m	5,1m	kostka											4,95		1	10,2	4,95	4,95	4,95	3	1	
4.	km 1+347	dojście do krzyża		str. L	1,0m	4,4m	kostka brukowa											2,2			4,4	2,2	2,2	2,2	3	2	
5.	km 1+610	dojście do krzyża	4	str. L	4,0m	4,6m	kostka brukowa								4		0,32	17,2		4	13,2	17,2	17,2	17,2	7	2	
6.	km 4+979	dojście do krzyża	4	str. L	4,0m	3,0m	kostka		12	12							3,86	0							8	2	
7.	km 6+157	dojście do furtki	1,5	str. L	1,5m	2,8m	kostka											3,75		1,5	7,1	3,75	3,75	3,75	3	2	
8.	km 6+220	dojście do furtki	1,5	str. L	1,5m	4,3m	kostka											6		1,5	9,7	6	6	6	3	2	
9.	km 6+352	dojście do furtki	1,5	str. L	1,5m	4,5m	kostka											6,45		1,5	10,1	6,45	6,45	6,45	3	2	
		Razem	15,5				Razem	10,4	12	12	0	0	0	0	6	0	7,46	49,45		11,5	73,1	49,45	49,45	49,45	35	16	

Ilość	KILOMETRAŻ	ZIAZD_STR.P		STRONA	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	NAWIERZCHNIA DOCELOWA																			
				STRONA	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	NAWIERZCHNIA_DOC	Naw. Bet.	Naw. z kostki	Podbudowa	obrzeże	Kraw. 15/30/15	bruk	Przepusty P	Przepusty Z	Scianki czołowe	Gruz	Koryto 20 cm	Nasyp	Krawężnik	Obrzeże	Warstwa odsł.	Podbudowa	Naw z kostki	Przep. śr. 40 cm	Scianka
								[m2]	[m2]	[m2]	[m]	[m]	[m2]	[m]	[m]	[m3]	[m3]	[m2]	[m3]	[m]	[m]	[m2]	[m2]	[m2]	[m]	[szt.]
1.	km 0+779	dojście do furtki	1	str. P	1,0m	3,0m	kostka brukowa								1		0,08	2,8		1	6,6	2,8	2,8	2,8	1	1
2.	km 0+811	dojście do furtki	1	str. P	1,0m	2,9m	kostka brukowa								2		0,16	2,7			6,4	2,7	2,7	2,7	2	1
3.	km 0+922	dojście do furtki	1	str. P	1,0m	4,7m	kostka brukowa								2		0,16	4,5		1	10	4,5	4,5	4,5	3	2
		Razem	3					0	0	0	0	0	0	0	5	0	0,4	10		2	23	10	10	10	6	4