

WYKAZ NOWYCH ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ W M. UNIN 1330W										
Str. P										
Lp.	KILOMETRAŻ	STRONA	SZEROKOŚĆ [m]	DŁUGOŚĆ [m]	rura śr. 40cm	Promień/Skos [m]	Powierzchnia [m2]	Krawężnik [m]	Opornik [m]	UWAGI
1	0+013	str. P	4,8	4,8	7,0	1x1	24,04	6,8	11,10	
2	0+044	str. P	4,5	5,0	7,0	1x1	23,5	6,5	11,20	
3	0+049	str. P	5,5	5,2	8,0	1x1	29,6	7,5	12,60	
4	0+068	str. P	4,5	6,0	7,0	1x1	28	6,5	13,20	
5	0+087	str. P	4,1	4,1	6,0	1x1	17,81	6,1	9,00	
6	0+124,5	str. P	5,0	6,0	7,0	1x1	31	7,0	13,70	
7	0+155	str. P	4,8	5,6	7,0	1x1	27,88	6,8	12,70	
8	0+210	str. P	5,0	6,0	10,0	1x1	31	7,0	13,70	
9	0+231,5	str. P	5,6	3,9	15,0	1x1	22,84	7,6	10,10	
10	0+237,5	str. P	5,0	5,3		1x1	27,5	7,0	12,30	
11	0+260	str. P	6,1	4,3	7,0	1x1	32,11	8,1	11,33	
12	0+307	str. P	4,0	5,8	14,0	1x1	27	6,0	12,20	
13	0+312	str. P	5,1	5,7		1x1	34,15	7,1	13,19	
14	0+336,5	str. P	5,2	5,0	7,0	1x1	31,16	7,2	11,88	
15	0+357,5	str. P	5,0	4,2	7,0	1x1	26	7,0	10,10	
16	0+373	str. P	5,2	4,4	7,0	1x1	28,04	7,2	10,68	
17	0+394	str. P	6,7	3,8	7,0	1x1	32,2	8,7	11,01	
18	0+414	str. P	5,1	4,7	7,0	1x1	29,05	7,1	11,19	
19	0+432	str. P	4,3	4,7	7,0	1x1	24,65	6,3	10,47	
20	0+447	str. P	4,2	3,4	6,0	1x1	18,64	6,2	7,78	
21	0+458	str. P	4,8	4,4	7,0	1x1	25,96	6,8	10,32	
22	0+498	str. P	5,3	4,8	12,0	1x1	30,68	7,3	11,58	
23	0+514	str. P	4,8	4,1	7,0	1x1	24,52	6,8	9,72	
24	0+536	str. P	5,0	4,4	7,0	1x1	27	7,0	10,50	
25	0+557	str. P	5,0	4,3	7,0	1x1	26,5	7,0	10,30	
26	0+582	str. P	4,7	4,3	7,0	1x1	24,97	6,7	10,03	
27	0+589	str. P	5,0	4,2	7,0	1x1	26	7,0	10,10	
			134,3	128,4	197,0		731,8	188,3	302,0	
WYKAZ ZJAZDÓW DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ W M. UNIN 1330W										
1	0+162	str. P	4,8	5,6	----	1x1	27,76	6,8	12,70	do regulacji
2	0+184	str. P	4,1	4,1	----	1x1	18,81	6,1	9,00	do regulacji
3	0+475	str. P	6,0	5,4	----	1x1	38,18	8,0	13,42	do regulacji
			14,9	15,1			84,75	20,9	35,12	

TABELA OGÓLNA 1330W w m. UNIN

PRACE DO WYKONANIA:		
- nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej	731,8	m²
- oporniki	302,0	m
- krawężniki 15 x 22	209,2	m
- rury fi 40	197	m
obrukowanie	21,6	m²

ROZBIÓRKI:		
- rozbiórka nawierzchni gruntowej	197,4	m²
- rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej	84,75	m²
- rozbiórka obrzeży /oporników/krawężników	44,9	m
- rozbiórka przepustów pod zjazdami	197	m