

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny - Ryczyska -
Gózddek - Etap II**

Tabela objętość nasypu

Kilometraż [m]	Powierzchnia przekroju poprzącznego [m2]	Średnia powierzchnia przekroju poprzącznego [m2]	Odległość między przekrojami [m]	Objętość [m3]
	Nasyp	Nasyp		Nasyp
0,00	0,00			0,00
20,00	0,23	0,12	20,00	2,30
40,00	0,27	0,25	20,00	5,00
60,00	0,17	0,22	20,00	4,40
80,00	0,15	0,16	20,00	3,20
100,00	0,18	0,17	20,00	3,30
120,00	0,55	0,37	20,00	7,30
140,00	2,27	1,41	20,00	28,20
160,00	1,16	1,72	20,00	34,30
180,00	0,53	0,85	20,00	16,90
200,00	0,41	0,47	20,00	9,40
220,00	0,26	0,34	20,00	6,70
240,00	0,13	0,20	20,00	3,90
260,00	0,36	0,25	20,00	4,90
280,00	0,16	0,26	20,00	5,20
300,00	0,07	0,12	20,00	2,30
320,00	0,13	0,10	20,00	2,00
340,00	0,08	0,11	20,00	2,10
360,00	0,27	0,18	20,00	3,50
380,00	0,10	0,19	20,00	3,70
400,00	0,63	0,37	20,00	7,30
420,00	0,94	0,79	20,00	15,70
440,00	1,38	1,16	20,00	23,20
460,00	1,03	1,21	20,00	24,10
480,00	1,15	1,09	20,00	21,80
500,00	0,97	1,06	20,00	21,20
520,00	1,23	1,10	20,00	22,00
540,00	1,17	1,20	20,00	24,00

540,00	1,17			
		1,24	20,00	24,80
560,00	1,31			
		1,24	20,00	24,70
580,00	1,16			
		0,92	20,00	18,30
600,00	0,67			
		0,52	20,00	10,30
620,00	0,36			
		0,46	20,00	9,10
640,00	0,55			
		0,52	20,00	10,30
660,00	0,48			
		0,62	20,00	12,40
680,00	0,76			
		0,93	20,00	18,50
700,00	1,09			
		1,60	20,00	31,90
720,00	2,10			
		1,76	20,00	35,20
740,00	1,42			
		1,13	20,00	22,50
760,00	0,83			
		0,67	20,00	13,40
780,00	0,51			
		0,73	20,00	14,60
800,00	0,95			
		0,68	20,00	13,60
820,00	0,41			
		0,21	20,00	4,10
828,00	0,00			
		0,00	20,00	0,00
860,00	0,00			
				571,60