

Przebudowa drogi Nr 1363W wiadukt nad S17-Mroków-budziska-granica powiatu (Gmina Trojanów)

Wykaz zjazdów - kostka brukowa

Lp.	Kilometraż	Nazwa	Strona	Szerokość zjazd	Szerokość furtki	Długość	Promień	Przepust fi40	Krawężnik najazdowy	Opornik	Obrzeże	Kostka grafit	Kostka szara	Ścianka czołowa	Pobocze z kruszywa szer. 0,75m	Nawierzchnia
1	km 0+005,50	zjazd	str. L	5,0	1,8	2,6	3,0	10,0	11,0	14,0	4,5	17,00	3,00	2	3,00	kostka brukowa
2	km 0+525	zjazd	str. P	6,0	-----	3,9	3,0	10,0	12,0	14,0	-----	17,50	-----	2	2,80	kostka brukowa
3	Km 0+550	zjazd	str. P	4,8	1,9	2,5	3,0	11,0	11,0	13,5	4,5	15,00	3,00	2	2,80	kostka brukowa
								31,0	34,0	41,5	9,0	49,50	6,00	6	8,60	

Wykaz zjazdów - bitumiczne

Lp.	Kilometraż	Nazwa	Strona	Szerokość zjazd	Długość	Promień	Przepust fi40	Masa bitumiczna	Ścianka czołowa	Pobocze z kruszywa szer. 0,75m	Nawierzchnia
1	km 0+175	zjazd	str. L	12,0	3,0	3,0	16,0	37,5	2	4,00	bitumiczny
2	km 0+206	zjazd	str. L	5,1	2,8	3,0	9,0	17,00	2	3,50	bitumiczny
							25,0	54,5	4,0	7,5	